LIITE 10

TUOTTEET, TUOTANTO, PROSESSIT YM. LAITOSALUEELLA

Kattotiilet tulevat työmailta murskaantuneina, sillä ne on katolta purettaessa heitelty työmaalla lavalle. Lisäksi tontille kipattaessa ne murskaantuvat entisestään. Kattotiilet levitetään tontillemme kaivinkoneella, mikä murskaa niitä edelleen ja ne tulevat levitysvaiheessa yliajetuiksi useampaan kertaan. Kattotiilien suurin palakoko jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa on 150 mm ja tuo koko ei tule tontilla ylittymään kaiken tämän jälkeen.



Ehjä kattotiili. Kattotiilen paksuus selviää suhteessa viereiseen tulitikkurasiaan.



Lähikuva välivarastointikasasta. Kattotiilien koko selviää suhteessa viereiseen tulitikkurasiaan.

Tämän jälkeen kattotiilet vielä levitetään kaivinkoneella tontille. Se, sekä kattotiilien yliajaminen levitysvaiheessa murskaavat kattotiiliä vielä entisestään.



Kattotiilien välivarastointikasa tontilla. Yleiskuva.

Tämän jälkeen kattotiilet vielä levitetään kaivinkoneella tontille. Se, sekä kattotiilien yliajaminen levitysvaiheessa murskaavat kattotiiliä vielä entisestään.